

Wągrowiec, 16.01.2020 r.

SOSW-2220/1/2020

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu”.

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Część nr 1: Wymiana pokrycia dachowego budynku wraz z jego ociepleniem.

Pytanie 1:

Proszę o określenie grubości styropapy do ocieplenia dachu istnieje rozbieżność pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót, 15cm czy 20cm?

Odpowiedź.

20cm – poprawione w przedmiarze.

Plik o nazwie: **001 Przedmiary wymiana pokrycia dachowego uzupełniony.pdf**, został zamieszczony na stronie:

<http://www.bip.wagrowiec.pl/42,przetargi-zamowienia-publiczne>, na której jest udostępniona SIWZ.

Pytanie 2:

Proszę o uzupełnienia przedmiaru robót o czynności opisane w projekcie budowlanym:

- przedłużenie dachu o ok. 15cm przez dobicie krokwi
- nabicie kontrłat 6x7cm w celu ułożenia odpowiedniej grubości ocieplenia
- nabicie kontrłat 5x3cm
- Nabicie łat 5x4cm
- montaż wyłazów dachowych, ław kominiarskich, barier śniegowych

Odpowiedź.

Przedmiar został uzupełniony.

Plik o nazwie: **001 Przedmiary wymiana pokrycia dachowego uzupełniony.pdf**, został zamieszczony na stronie:

<http://www.bip.wagrowiec.pl/42,przetargi-zamowienia-publiczne>, na której jest udostępniona SIWZ.

Pytanie 3:

Proszę o precyzyjne określenie prac związanych z naprawą kaferków pozycja 340 przedmiaru robót?

Odpowiedź.

Naprawa kaferków

- Naprawa konstrukcji z wymianą uszkodzonej konstrukcji i odeskowania zewnętrznego wraz z poszerzeniem konstrukcji daszków o gr 15 cm z każdej strony
- obłożenie bocznych ścian płytą osb gr 18 mm
- przymocowanie płyt styropianowych gr 15 cm do płyt osb
- nałożenie siatki na styropian i tynk w/g PT
- wymiana dachówki i wykonanie izolacji daszków
- obróbki blacharskie
- wymiana okien przyjęto w kosztorysie

Część nr 2: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie 1:

Przy wymaganym współczynniku dla całego okna $U=1,1$ W/m²K niemożliwe jest zastosowanie pakietu jednokomorowego. Należy zastosować pakiet dwukomorowy. Czy zamawiający dopuszcza taką zmianę ?

Odpowiedź.

Tak.

Pytanie 2:

W przedmiarze prac istnieją błędy. Pozycja dotycząca budynku niskiego : 100- dot okien 09 2 szt. (około 3,04); 110 dot. okien 06 i 08 (ok. 24, 528); 120 -okna 06 i 08 - 3,087(powinno być okno 09); 130- okna i drzwi balkonowe (24, 528)- powinno być 06 i 08

Odpowiedź.

Zweryfikowano:

- poz. 100 - należy przyjąć 2 szt. okien 09 wymiar 1,05*1,47 m (3,087m²)
 - poz. 110 - okna 06- 6 szt. 1,33*2,16 m (17,759 m²), 08-3szt 1,24*1,99 m (7,403m²)
 - poz. 120 należy przyjąć okna 09 (3,087m²)
 - poz. 130 należy przyjąć okna 06- 6szt i 09-3szt (25,162m²)
- Okna przyjmować z obmiarów rzeczywistych i projektu budowlanego.

Pytanie 3:

3. Proszę o wyjaśnienie zapisu "Drzwi drewniane podobne do istniejących za zachowaniem przepisów ppoż i wymagań cieplnych" czy chodzi o zachowanie wymaganych światel przejść dla drzwi ?

Odpowiedź.

Tak.

Pytanie 4:

Czy któreś drzwi mają być przeciwpożarowe, jeśli tak to o jakich parametrach.

Odpowiedź.

Nie.

Pytanie 5:

Czy wymianie ulegają parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne jeśli tak to na jakie ?

Odpowiedź.

Wewnętrzne drewniane.

Należy zamontować parapety zewnętrzne umożliwiające docieplenie ścian o grubości 15 cm. Parapety należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Wągrowcu
Ewa Kemnitz
mgr Ewa Kemnitz